

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目
 标段：利川市中医院
医美中心项目
 第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内填充墙 2. 砌体材质:包含加气混凝土、钢筋混凝土构造柱、钢筋混凝土过梁拆除 3. 拆除高度:3.9米 4. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰层、乳胶漆饰面层	m3	5.47			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原天棚石膏板吊顶全部拆除: 1. 拆除的基层类型:乳胶漆饰面 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨单层石膏板基层	m2	190.6			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面乳胶漆饰面层铲除	m2	242.19			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:陶瓷踢脚线砖拆除	m2	11.57			
		分部小计						
		装饰工程						
5	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖,颜色同原地面砖颜色	m2	1.53			
6	011210006001	其他隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨,具体详设计图纸。 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面9.5mm纸面石膏板+双面7mm阻燃板	m2	89.61			
7	011210006002	其他隔断	门窗套(筒子板)木工板基层18mm阻燃板安装在龙骨上 带止口	m2	4.28			
8	010801002001	木质门带套	成品套装烤漆多层板实木木门安装 单扇门,规格900*2100mm	m2	13.23			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目
 标段：利川市中医院
医美中心项目
 第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:定制室内窗户, 5+5中空钢化玻璃, 中空处嵌入手动百叶帘, 不锈钢边框, 详设计图	m2	9.71			
10	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃5+5中空钢化夹胶玻璃	m2	5.76			
11	010516002001	预埋铁件	1/DT, 2/DT节点部位钢骨架, 涂刷防火涂料3度, 详设计图	t	0.155			
12	011207001001	墙面装饰板	1/DT, 2/DT, 4/DT节点部位7.5mm防火板基层	m2	37.35			
13	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:8mm碳晶板结构胶粘贴	m2	131.31			
14	011404005001	吸音板墙面、天棚面油漆	1. 材料种类:隔音棉, 岩棉（超细玻璃丝绵），厚度75mm, 容重140kg/m³	m2	89.61			
15	0111105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色:超级瓷泳榫卯卡扣, 超薄隐形, 防水防潮防腐蚀, 6063-T5航空材质铝合金踢脚线, 厚度1mm	m2	10.22			
16	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(上人型) 规格(mm) 300*300 平面 单层结构 2. 基层材料种类、规格:纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:腻子+乳胶漆饰面	m2	180.62			
17	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:抹灰面墙面 2. 腻子种类:成品腻子, A+, 绿色十环标识, 0级防霉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:2遍乳胶漆, A+, 绿色十环标识, 0级防霉	m2	271.11			
18	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质:防火布帘, 屏风隔断, 0.8mm厚 2. 窗帘高度、宽度:2.8米	m2	7.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目 标段：利川市中医院医美中心项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:高分子百叶窗帘, 窗帘阻燃b1级、0甲醛、不变形, 符合0.023英寸形变量、日晒色牢度4.5级以上遮光率100%, 铝合金插片单轨拉绳控制系统 2. 窗帘高度、宽度:外窗采光通风窗户, 详设计图	m2	28.05			
20	011501003001	衣柜	1. 台柜规格:换洗室衣柜, 2800*3570*600mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板(环保级免漆板), 成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材(含五金) 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	6			
21	011501003002	衣柜	1. 台柜规格:医美室衣柜, 2800*1699*600mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板(环保级免漆板), 成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材(含五金) 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	5.71			
22	011501003003	衣柜	1. 台柜规格:医生诊室展示柜, 2800*2700*600mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板(环保级免漆板), 成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材(含五金) 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	4.54			
23	011501003004	衣柜	1. 台柜规格:壁龛, 2200*600*600mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板(环保级免漆板) 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	2.02			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011501003005	衣柜	1. 台柜规格:导诊台后面低柜, 1400*900*400mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板（环保级免漆板），成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材（含五金） 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	0.5			
25	011505003001	帘子杆	1. 材料品种、规格、颜色:换洗间更衣室304薄壁不锈钢钢管	m	2.6			
26	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:更衣间普通布帘 2. 窗帘高度、宽度:2.8米	m2	7.28			
		分部小计						
		安装工程						
		照明						
27	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	1			
28	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	15			
29	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	2			
30	030412004001	装饰灯	1. 名称:防眩射灯 2. 规格:2.5寸, 36度光束角, 功率12W, 光通量900LM, 色温4000K 3. 安装形式:暗装 4. 详见设计图	套	20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目
 标段：利川市中医院
医美中心项目
 第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:色温4000K 光效85lm/W 额定功率4W 3. 安装形式:暗装 4. 详见设计图	套	48			
32	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:灯带（含驱动） 2. 安装形式:暗装 3. 参数: DC-24V-120D-8MM-G 1色温: 中性光4000K, 功率: 12W/米, Ra: 85 28-30LM 4. 详见设计图	m	32.58			
33	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 详见设计图	个	68			
34	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:天棚开孔 2. 洞尺寸:满足设计和规范要求	个	68			
35	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:CC/WC 5. 详见设计图	m	226.86			
36	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 详见设计图	m	764.58			
37	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面凿槽及恢复 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范要求	m	25.2			
		分部小计						
		插座						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目 标段：利川市中医院医美中心项目 第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:G36Z223, 10A250V 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	77			
39	030411001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ 20 4. 配置形式:FC/WC 5. 详见设计图	m	198.84			
40	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm2 4. 材质:铜芯 5. 详见设计图	m	650.97			
41	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:墙面凿槽及恢复 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范要求	m	57.75			
42	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座（含底盒） 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 详见设计图	个	28			
43	030411001003	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ 20 4. 配置形式:FC/WC 5. 详见设计图	m	521.83			
44	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内穿线	m	577.83			
45	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:墙面凿槽及恢复 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范要求	m	23.25			
		分部小计						
		无线AP						
46	030501010001	吸顶AP	1. 名称:吸顶AP 2. 类别:WIFI覆盖 3. 详见设计图	台	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目 标段：利川市中医院医美中心项目 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	030411001004	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:Φ20 4. 详见设计图	m	57.29			
48	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内穿线	m	65.29			
		分部小计						
		通风、空调						
49	030701003001	空调器	拆除空调器	台	6			
50	030701003002	空调器	1. 名称:空调器安装（甲供材料） 2. 详见设计图	台	6			
51	011304002001	送风口、回风口	1. 名称:送风口 2. 风口材料品种、规格:300*300 3. 详见设计图	个	12			
52	030702007001	复合型风管	1. 名称:风管 2. 材质:复合型板材 3. 形状:矩形 4. 规格:630*160 5. 详见设计图	m ²	50.93			
53	030702008001	柔性软风管	1. 名称:送风软管（有保温） 2. 满足设计要求及规范要求	m	5.4			
		分部小计						
		应急照明						
54	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯（含底盒） 2. 规格:1W 3. 安装形式:嵌墙安装 4. 详见设计图	套	7			
55	030412004004	装饰灯	1. 名称:吸顶式应急照明灯（含底盒） 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 详见设计图	套	6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030411001005	配管	1. 名称：JDG管 2. 规格：DN20 3. 配置形式：暗装 4. 详见设计图	m	47.89			
57	030411004003	配线	1. 名称：应急照明灯线 2. 规格：NH-BV-2.5mm ² 3. 材质：铜芯 4. 配线部位：管内穿线 5. 详见设计图	m	154.77			
58	030413002004	凿（压）槽	1. 名称：墙面凿槽及恢复 2. 规格：70*70mm 3. 填充（恢复）方式：满足设计要求及规范要求	m	14.7			
		分部小计						
		给排水						
59	031004003001	洗脸盆	1. 名称：成套洗脸盆（含大理石台面，台面尺寸长1750*宽600mm） 2. 附件名称、数量：管件、角阀、水龙头等附件 3. 详见设计图	组	1			
60	031004003002	洗脸盆	1. 名称：成套洗脸盆（含大理石台面，台面尺寸长1160*宽600mm） 2. 附件名称、数量：管件、角阀、水龙头等附件 3. 详见设计图	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		家具						
61	03B001	美容床	1. 美容床 2. 尺寸：0.7*1.85*0.58~0.85 3. 型号：MZR-BY01D 4. 参数：可折叠，产品承重：静态500KG，动态250KG，面料：科技布，主框架：进口榉木内填充：6CM高分子小蜂巢海绵	张	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	011501001002	柜台	导医台，满足设计图纸要求； 基材:选用E1级环保高密度板纤维板基材，经防虫、防腐处理，游离甲醛释放量<1.5mg/L，符合国家环保E1级标准；油漆:选用嘉宝莉环保漆，表面经五底三面烤漆工序精心处理，漆膜硬度达3H；五金件:选用国标优质缓冲阻尼静音合页.轨道.LED灯带	m	5.2			
63	03B002	卸妆台（含化妆镜）	1. 卸妆台（含化妆镜） 2. 尺寸：1200*600mm，满足设计要求	套	1			
64	03B003	组合沙发	1. 治疗等候区组合沙发坐凳，满足设计要求	套	2			
65	03B004	办公桌	1. 办公桌 2. 尺寸：满足设计要求，详图纸 3. 参数：自带一体化插座及走线系统环保板材E1级环保标准	套	1			
66	050305010001	等候椅	1. 名称:等候椅长2420*宽680*高840mm，满足设计图纸要求 2. 规格:4人位 3. 自结皮聚氨酯PU内置高强度钢骨架	套	4			
67	050305010002	等候椅	1. 名称:等候椅长3600*宽680*高840mm，满足设计图纸要求 2. 规格:6人位 3. 自结皮聚氨酯PU内置高强度钢骨架	套	2			
68	050305010003	等候椅	1. 名称:等候椅长4200*宽680*高840mm，满足设计图纸要求 2. 规格:7人位 3. 自结皮聚氨酯PU内置高强度钢骨架	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目
 标段：利川市中医院
医美中心项目
 第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	03B005	美容椅	1. 美容椅 2. 尺寸：宽500mm*高660-790mm，满足设计图纸要求 3. 柔软座包+静音滑轮+SGS认证气杆+尼龙五爪	把	8			
70	03B006	化妆椅	1. 化妆椅 2. 尺寸：宽450mm*高750mm，满足设计图纸要求 3. 羊羔绒+10cm坐垫+38cm凳腿	把	1			
71	03B007	护士站办公椅	1. 护士站办公椅 2. 尺寸：长500mm*宽580mm*高980mm，满足设计图纸要求 3. 参数：五星脚材质：铝合金多层弯曲板高密度海绵多重成型烤漆背	把	4			
72	03B008	医生办公椅	1. 医生办公椅 2. 尺寸：长500mm*宽580mm*高1170mm，满足设计图纸要求 3. 参数：五星脚材质：铝合金多层弯曲板高密度海绵多重成型烤漆背	把	1			
		分部小计						
		措施项目						
73	011703001001	垂直运输	人力运输+现有电梯运输材料，高度6米以内	%	1			
74	011701003001	里脚手架	装饰及维修用的移动脚手架	m2	202			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

总承包服务费计价表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：利川市中医院医美中心项目

标段：利川市中医院
医美中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

表-21

(适用于价格指数差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。