

利川市中医院医美中心维修改造工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:室内填充墙 2. 砌体材质:包含加气混凝土、钢筋混凝土构造柱、钢筋混凝土过梁拆除 3. 拆除高度:3.9米 4. 砌体表面的附着物种类:水泥砂浆抹灰层、乳胶漆饰面层	m3	5.47			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	原天棚石膏板吊顶全部拆除: 1. 拆除的基层类型:乳胶漆饰面 2. 龙骨及饰面种类:轻钢龙骨单层石膏板基层	m2	190.6			
3	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙面乳胶漆饰面层铲除	m2	242.19			
4	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:陶瓷踢脚线砖拆除	m2	11.57			
5	010103002001	余方弃置	建筑垃圾外运, 运距综合考虑, 含弃置费	项	1			
		分部小计						
		装饰工程						
6	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:800*800陶瓷地砖, 颜色同原地面砖颜色	m2	1.53			
7	011210006001	墙体轻质隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨, 具体详设计图纸 2. 隔板材料品种、规格、颜色:单面9.5mm纸面石膏板+双面7mm阻燃板	m2	89.61			
8	011210006002	其他隔断	门窗套(筒子板) 木工板基层18mm阻燃板安装在龙骨上 带止口	m2	4.28			
9	010801002001	木质门带套	成品套装烤漆多层板实木木门安装 单扇门, 规格900*2100mm	m2	13.23			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011210003001	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色：定制室内窗户，5+5中空钢化玻璃，中空处嵌入手动百叶帘，不锈钢边框，详设计图	m <sup>2</sup>	9.71			
11	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃品种、规格、颜色：钢化玻璃5+5中空钢化夹胶玻璃	m <sup>2</sup>	5.76			
12	010516002001	预埋铁件	1/DT, 2/DT节点部位钢骨架，涂刷防火涂料3度，详设计图	t	0.155			
13	011207001001	墙面装饰板	1/DT, 2/DT, 4/DT节点部位7.5mm防火板基层	m <sup>2</sup>	37.35			
14	011207001002	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶板结构胶粘贴	m <sup>2</sup>	131.31			
15	011404005001	吸音板墙面、天棚面油漆	1. 材料种类：隔音棉，岩棉（超细玻璃丝绵），厚度75mm，容重140kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	89.61			
16	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：超级瓷冰榫卯卡扣，超薄隐形，防水防潮防腐蚀，6063-T5航空材质铝合金踢脚线，厚度1mm	m <sup>2</sup>	10.22			
17	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）规格（mm）300*300 平面 单层结构 2. 基层材料种类、规格：纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：腻子+乳胶漆饰面	m <sup>2</sup>	180.62			
18	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：抹灰面墙面 2. 腻子种类：成品腻子，A+，绿色十环标识，0级防霉 3. 刮腻子遍数：2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：2遍乳胶漆，A+，绿色十环标识，0级防霉	m <sup>2</sup>	271.11			
19	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：防火布帘，屏风隔断，0.8mm厚 2. 窗帘高度、宽度：2.8米	m <sup>2</sup>	7.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：高分子百叶窗帘，窗帘阻燃b1级、0甲醛、不变形，符合0.023英寸形变量、日晒色牢度4.5级以上遮光率100%，铝合金插片单轨拉绳控制系统 2. 窗帘高度、宽度：外窗采光通风窗户，详设计图	m <sup>2</sup>	28.05			
21	011501003001	衣柜	1. 台柜规格：换洗室衣柜，2800*3570*600mm 环保级免漆板 2. 材料种类、规格：柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板（环保级免漆板），成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材（含五金） 3. 五金种类、规格：满足设计及国家规范要求	m <sup>3</sup>	6			
22	011501003002	衣柜	1. 台柜规格：医美室衣柜，2800*1699*600mm 环保级免漆板 2. 材料种类、规格：柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板（环保级免漆板），成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材（含五金） 3. 五金种类、规格：满足设计及国家规范要求	m <sup>3</sup>	5.71			
23	011501003003	衣柜	1. 台柜规格：医生诊室展示柜，2800*2700*600mm 环保级免漆板 2. 材料种类、规格：柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板（环保级免漆板），成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材（含五金） 3. 五金种类、规格：满足设计及国家规范要求	m <sup>3</sup>	4.54			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011501003004	衣柜	1. 台柜规格:壁龛, 2200*600*600mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板（环保级免漆板） 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	2.02			
25	011501003005	衣柜	1. 台柜规格:导诊台后面低柜, 1400*900*400mm 环保级免漆板2. 材料种类、规格:柜体采用E0级18mm厚实木颗粒板（环保级免漆板），成品柜门采用ENF级18mm厚双面PET防潮板基材（含五金） 3. 五金种类、规格:满足设计及国家规范要求	m3	0.5			
26	011505003001	帘子杆	1. 材料品种、规格、颜色:换洗间更衣室304薄壁不锈钢钢管	m	2.6			
27	010810001003	窗帘	1. 窗帘材质:更衣间普通布帘 2. 窗帘高度、宽度:2.8米	m2	7.28			
		分部小计						
		安装工程						
		照明						
28	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	1			
29	030404034002	照明开关	1. 名称:双联开关（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	15			
30	030404034003	照明开关	1. 名称:三联开关（含底盒） 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:86型 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030412004001	装饰灯	1. 名称:防眩射灯 2. 规格:2.5寸, 36度光束角, 功率12W, 光通量900LM, 色温4000K 3. 安装形式:暗装 4. 详见设计图	套	20			
32	030412004002	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 规格:色温4000K 光效85lm/W 额定功率4W 3. 安装形式:暗装 4. 详见设计图	套	48			
33	011304001001	灯带（槽）	1. 名称:灯带（含驱动） 2. 安装形式:暗装 3. 参数: DC-24V-120D-8MM-G 1色温: 中性光4000K, 功率: 12W/米, Ra: 85 28-30LM 4. 详见设计图	m	32.58			
34	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:86型 3. 安装形式:暗装 4. 详见设计图	个	68			
35	011615001001	开孔（打洞）	1. 部位:天棚开孔 2. 洞尺寸:满足设计和规范要求	个	68			
36	030411001001	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:CC/WC 5. 详见设计图	m	226.86			
37	030411004001	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 详见设计图	m	764.58			
38	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:墙面凿槽及恢复 2. 规格:70*70mm 3. 填充（恢复）方式:满足设计要求及规范要求	m	25.2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		插座						
39	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座(含底盒) 2. 材质:PC阻燃外壳 3. 规格:G36Z223, 10A250V 4. 安装方式:暗装 5. 详见设计图	个	77			
40	030411001002	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:FC/WC 5. 详见设计图	m	198.84			
41	030411004002	配线	1. 名称:照明配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup> 4. 材质:铜芯 5. 详见设计图	m	650.97			
42	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:墙面凿槽及恢复 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范要求	m	57.75			
43	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座(含底盒) 2. 规格:86型 3. 安装方式:暗装 4. 详见设计图	个	28			
44	030411001003	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 配置形式:FC/WC 5. 详见设计图	m	521.83			
45	030502005001	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内穿线	m	577.83			
46	030413002003	凿(压)槽	1. 名称:墙面凿槽及恢复 2. 规格:70*70mm 3. 填充(恢复)方式:满足设计要求及规范要求	m	23.25			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		无线AP						
47	030501010001	吸顶AP	1. 名称:吸顶AP 2. 类别:WIFI覆盖 3. 详见设计图	台	4			
48	030411001004	配管	1. 名称:照明配管 2. 材质:PVC 3. 规格:φ20 4. 详见设计图	m	57.29			
49	030502005002	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT6 3. 敷设方式:管内穿线	m	65.29			
		分部小计						
		通风、空调						
50	030701003001	空调器	拆除空调器	台	6			
51	030701003002	空调器	1. 名称:空调器安装（甲供材料） 2. 详见设计图	台	6			
52	011304002001	送风口、回风口	1. 名称:送风口 2. 风口材料品种、规格:300*300 3. 详见设计图	个	12			
53	030702007001	复合型风管	1. 名称:风管 2. 材质:复合型板材 3. 形状:矩形 4. 规格:630*160 5. 详见设计图	m <sup>2</sup>	50.93			
54	030702008001	柔性软风管	1. 名称:送风软管（有保温） 2. 满足设计要求及规范要求	m	5.4			
		分部小计						
		应急照明						
55	030412004003	装饰灯	1. 名称:安全出口灯（含底盒） 2. 规格:1W 3. 安装形式:嵌墙安装 4. 详见设计图	套	7			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030412004004	装饰灯	1. 名称:吸顶式应急照明灯（含底盒） 2. 规格:12W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 详见设计图	套	6			
57	030411001005	配管	1. 名称: JDG管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 暗装 4. 详见设计图	m	47.89			
58	030411004003	配线	1. 名称: 应急照明灯线 2. 规格: NH-BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 材质: 铜芯 4. 配线部位: 管内穿线 5. 详见设计图	m	154.77			
59	030413002004	凿（压）槽	1. 名称: 墙面凿槽及恢复 2. 规格: 70*70mm 3. 填充（恢复）方式: 满足设计要求及规范要求	m	14.7			
		分部小计						
		给排水						
60	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 成套洗脸盆（含大理石台面，台面尺寸长1750*宽600mm） 2. 附件名称、数量: 管件、角阀、水龙头等附件 3. 详见设计图	组	1			
61	031004003002	洗脸盆	1. 名称: 成套洗脸盆（含大理石台面，台面尺寸长1160*宽600mm） 2. 附件名称、数量: 管件、角阀、水龙头等附件 3. 详见设计图	组	1			
		分部小计						
		分部小计						
		家具						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	03B001	美容床	1. 美容床 2. 尺寸：0.7*1.85*0.58~0.85 3. 型号：MZR-BY01D 4. 参数：可折叠，产品承重：静态500KG，动态250KG，面料：科技布，主框架：进口榉木内填充：6CM高分子小蜂巢海绵	张	2			
63	011501001002	柜台	导医台，满足设计图纸要求： 基材：选用E1级环保高密度板纤维板基材，经防虫、防腐处理，游离甲醛释放量<1.5mg/L，符合国家环保E1级标准；油漆：选用嘉宝莉环保漆，表面经五底三面烤漆工序精心处理，漆膜硬度达3H；五金件：选用国标优质缓冲阻尼静音合页. 轨道. LED灯带	m	5.2			
64	03B002	卸妆台（含化妆镜）	1. 卸妆台（含化妆镜） 2. 尺寸：1200*600mm，满足设计要求	套	1			
65	03B003	组合沙发	1. 治疗等候区组合沙发坐凳，满足设计要求	套	2			
66	03B004	办公桌	1. 办公桌 2. 尺寸：满足设计要求，详图纸 3. 参数：自带一体化插座及走线系统环保板材E1级环保标准	套	1			
67	050305010001	等候椅	1. 名称：等候椅长2420*宽680*高840mm，满足设计图纸要求 2. 规格：4人位 3. 自结皮聚氨酯PU内置高强度钢骨架	套	4			
68	050305010002	等候椅	1. 名称：等候椅长3600*宽680*高840mm，满足设计图纸要求 2. 规格：6人位 3. 自结皮聚氨酯PU内置高强度钢骨架	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	050305010003	等候椅	1. 名称:等候椅长4200*宽680*高840mm, 满足设计图纸要求 2. 规格:7人位 3. 自结皮聚氨酯PU内置高强度钢骨架	套	1			
70	03B005	美容椅	1. 美容椅 2. 尺寸: 宽500mm*高660-790mm, 满足设计图纸要求 3. 柔软座包+静音滑轮+SGS认证气杆+尼龙五爪	把	8			
71	03B006	化妆椅	1. 化妆椅 2. 尺寸: 宽450mm*高750mm, 满足设计图纸要求 3. 羊羔绒+10cm坐垫+38cm凳腿	把	1			
72	03B007	护士站办公椅	1. 护士站办公椅 2. 尺寸: 长500mm*宽580mm*高980mm, 满足设计图纸要求 3. 参数: 五星脚材质: 铝合金多层弯曲板高密度海绵多重成型烤漆背	把	4			
73	03B008	医生办公椅	1. 医生办公椅 2. 尺寸: 长500mm*宽580mm*高1170mm, 满足设计图纸要求 3. 参数: 五星脚材质: 铝合金多层弯曲板高密度海绵多重成型烤漆背	把	1			
		分部小计						
		措施项目						
74	011703001001	垂直运输	人力运输+现有电梯运输材料, 高度6米以内	%	1			
75	011701003001	里脚手架	装饰及维修用的移动脚手架	m2	202			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 其他项目清单与计价汇总表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	20000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证费	0.00		
6	增值税	1800.00		
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







# 计日工表

标段：利川市中医院  
医美中心维修改造工  
程

工程名称：利川市中医院医美中心维修改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	单价(元)	合价(元)
1	人工				
1.1					
人工小计					
2	材料				
2.1					
材料小计					
3	施工机具使用费				
3.1					
施工机具使用费小计					
4	费用				
总 计					

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。









